

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>									
1	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.72	ΟΙΚ 2275	01	m3	50,00	47,57	2.378,50	
2	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	ΝΑΟΙΚ 22.70.02	ΟΙΚ 2275	02	m2	300,00	8,77	2.631,00	
3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	ΝΑΟΙΚ 22.65.02	ΟΙΚ 2275	03	(Kgr)	150,00	2,92	438,00	
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	ΝΑΟΙΚ 22.22.01	ΟΙΚ 2241	04	m2	500,00	9,27	4.635,00	
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	ΝΑΟΙΚ 22.51	ΟΙΚ 5276	05	m3	165,00	58,57	9.664,05	
6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	ΝΑΟΙΚ 22.02	ΟΙΚ 2204	06	m3	500,00	25,07	12.535,00	
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.01	ΟΙΚ 2226	07	m3	30,00	58,57	1.757,10	
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	ΝΑΟΙΚ 22.23	ΟΙΚ 2252	08	m2	120,00	8,17	980,40	
9	Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	ΝΑΟΔΟ Α07	ΟΙΚ 2275	09	m3	120,00	9,30	1.116,00	
10	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	ΝΑΟΔΟ Α08	ΟΙΚ 2275	10	m3	100,00	6,60	660,00	
11	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	ΝΑΟΔΟ Α09	ΟΙΚ 2227	11	m	100,00	19,20	1.920,00	
12	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	ΝΑΟΔΟ Α10	ΟΙΚ 6448	12	m	50,00	6,60	330,00	
13	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	ΝΑΟΙΚ 22.15.02	ΟΙΚ 2226	13	m3	15,00	172,57	2.588,55	
14	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	ΝΑΟΙΚ 20.01.01	ΟΙΚ 2101	14	m2	10,00	4,50	45,00	
15	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	ΝΑΟΙΚ 20.10	ΟΙΚ 2162	15	m3	20,00	4,50	90,00	
16	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	ΝΑΟΙΚ 10.04	ΟΙΚ 1127	16	tonx1 0m	1.420,00	2,00	2.840,00	
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΝΑΟΙΚ 10.07.01	ΟΙΚ 1136	17	ton.k m	5.000,00	0,35	1.750,00	
18	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	ΝΑΟΙΚ 10.03	ΟΙΚ 1126	18	tonx1 0m	120,00	5,60	672,00	
19	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	ΝΑΟΙΚ 10.01.02	ΟΙΚ 1104	19	ton	500,00	1,65	825,00	
20	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρηση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΝΑΟΙΚ 20.31.02	ΟΙΚ 2173	20	m3	500,00	5,00	2.500,00	
21	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	ΝΑΟΙΚ 10.02	ΟΙΚ 1103	21	ton	120,00	7,30	876,00	
<b>Σε μεταφορά</b>								<b>51.231,60</b>	

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							51.231,60	
22	Διάθεση υλικών κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα υλικά σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (	ΝΑΟΙΚ 10.07.02.ΣΧ		22	ton	400,00	11,80	4.720,00	
23	Διάθεση μικτών απόβλητων κατεδαφίσεων σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ	ΝΑΟΙΚ 10.07.03.ΣΧ		23	ton	500,00	16,00	8.000,00	
24	Διάθεση μη ανακυκλώσιμων υλικών κατεδάφισης σε ειδική μονάδα απόρριψης	ΝΑΟΙΚ 10.07.04.ΣΧ		24	ton	225,00	45,00	10.125,00	
25	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π	ΝΑΟΔΟ Α\Α06ΣΧ.1	ΟΙΚ 2221	25	m3	300,00	17,10	5.130,00	
26	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	ΝΑΟΙΚ Ν\22.04		26	m3	200,00	15,70	3.140,00	
	<b>Σύνολο : 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>							<b>82.346,60</b>	<b>82.346,60</b>
	<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ</b>								
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΝΑΟΙΚ 38.02	ΟΙΚ 3811	27	m2	12,00	22,50	270,00	
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	ΝΑΟΙΚ 32.05.02	ΟΙΚ 3212	28	m3	6,00	95,00	570,00	
3	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	ΝΑΟΙΚ 43.22	ΟΙΚ 4307	29	m3	3,00	106,00	318,00	
4	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	ΝΑΟΙΚ 23.03	ΟΙΚ 2303	30	m2	75,00	5,60	420,00	
5	Ικρίωματα ξύλινα για αντιστήριξη	ΝΑΟΙΚ 23.02N	ΟΙΚ 2302	31	m3	1,50	575,70	863,55	
6	Επενδύσεις πρόσοψης κτιρίων και ικριωμάτων	ΝΑΟΙΚ Α\23.14N1	ΟΙΚ 2314.1	32	m2	150,00	0,70	105,00	
7	Λιθοδομές για τοίχους μιάς ορατής όψης	ΝΑΟΙΚ Α\43.06.01ΣΧ	ΟΙΚ 4306	33	m3	50,00	84,00	4.200,00	
8	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	ΝΑΟΙΚ 71.01.04	ΟΙΚ 7104	34	m2	15,00	16,80	252,00	
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	ΝΑΟΙΚ 71.21	ΟΙΚ 7121	35	m2	15,00	13,50	202,50	
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό Ρ.Υ.Ο.	ΑΤΗ 8063	ΗΛΜ 8	36	m	3,00	10,51	31,53	
11	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	ΝΑΟΙΚ 52.81.01	ΟΙΚ 5281	37	m2	30,00	39,00	1.170,00	
12	Ιμάντας αντιστηρίξης	ΝΑΥΔΡ Α\13.40N	ΗΛΜ 82	38	MM	3,00	7,00	21,00	
13	Επικάλυψη ανοιγμάτων ισογείου με λαμαρίνα πάχους 1 mm,	ΝΑΟΙΚ Α\78.91N	ΟΙΚ 7231	39	kg	30,00	5,00	150,00	
14	Μεταλλικά πλέγματα (κοτετσόσυρμα) επί των όψεων κτιρίου	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03ΣΧ.4	ΟΙΚ 3873	40	μ2	350,00	4,82	1.687,00	
15	Περίφραξη πλαστικού πλέγματος απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01ΣΧ.2	ΟΙΚ 6401	41	m2	1.200,00	6,47	7.764,00	
16	Περίφραξη σιδηρή απλού σχεδίου	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01ΣΧ.1	ΟΙΚ 6401	42	kg	3.000,00	5,30	15.900,00	
17	Μεταλλικά πλέγματα επί των όψεων κτιρίου	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03ΣΧ	ΟΙΚ 3873	43	kg	400,00	4,31	1.724,00	
	<b>Σε μεταφορά</b>							<b>35.648,58</b>	<b>82.346,60</b>

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	Από μεταφορά							35.648,58	82.346,60
18	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	ΝΑΟΔΟ ΝΙΕ08.3	ΟΙΚ 6541	44	m2	3,00	40,00	120,00	
	Σύνολο : 2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ							35.768,58	35.768,58
Άθροισμα									118.115,18
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	21.260,73
Άθροισμα									139.375,91
Απρόβλεπτα								15,00%	20.906,39
Άθροισμα									160.282,30
Πρόβλεψη αναθεώρησης									1.008,02
Άθροισμα									161.290,32
ΦΠΑ								24,00%	38.709,68
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									200.000,00

Καβάλα  
Ο μελετητής

Ο πρ/νος του τμ. Μελετών & Έργων

Ο δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ