

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
<b>1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>					
1	Αποξήλωση ξυλίνου φέροντος οργανισμού πατωμάτων	01	NAOIK 22.72	m3	50,00
2	Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων για τοιχοπετάσματα με μεταλλικό σκελετό και επένδυση ξύλου	02	NAOIK 22.70.02	m2	300,00
3	Αποξήλωση κιγκλιδωμάτων για μεταλλικά κιγκλιδώματα	03	NAOIK 22.65.02	(Kgr)	150,00
4	Καθαίρεση επικεραμώσεων χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων κεράμων	04	NAOIK 22.22.01	m2	500,00
5	Καθαίρεση φέροντος οργανισμού ξύλινης στέγης	05	NAOIK 22.51	m3	165,00
6	Καθαίρεση ανωδομών από αργολιθοδομή ή λιθοδομή	06	NAOIK 22.02	m3	500,00
7	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	07	NAOIK 22.15.01	m3	30,00
8	Καθαίρεση επιχρισμάτων	08	NAOIK 22.23	m2	120,00
9	Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές	09	NAODO A07	m3	120,00
10	Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο	10	NAODO A08	m3	100,00
11	Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων	11	NAODO A09	m	100,00
12	Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα	12	NAODO A10	m	50,00
13	Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με χρήση κρουστικού εξοπλισμού μειωμένης απόδοσης	13	NAOIK 22.15.02	m3	15,00
14	Εκθάμνωση εδάφους με δένδρυνια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	14	NAOIK 20.01.01	m2	10,00
15	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	15	NAOIK 20.10	m3	20,00
16	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	16	NAOIK 10.04	tonx10 m	1.420,00
17	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	17	NAOIK 10.07.01	ton.km	5.000,00
18	Μεταφορά υλικών με τα χέρια	18	NAOIK 10.03	tonx10 m	120,00
19	Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με μηχανικά μέσα	19	NAOIK 10.01.02	ton	500,00
20	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	20	NAOIK 20.31.02	m3	500,00
21	Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια υλικών επί χειροκινήτων μεταφορικών μέσων	21	NAOIK 10.02	ton	120,00
22	Διάθεση υλικών κατεδαφίσεων με πολλά πρόσμικτα υλικά σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (	22	NAOIK 10.07.02.ΣΧ	ton	400,00
23	Διάθεση μικτών απόβλητων κατεδαφίσεων σε μονάδα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ	23	NAOIK 10.07.03.ΣΧ	ton	500,00
24	Διάθεση μη ανακυκλώσιμων υλικών κατεδάφισης σε ειδική μονάδα απόρριψης	24	NAOIK 10.07.04.ΣΧ	ton	225,00
25	Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π	25	NAODO A\A06ΣΧ.1	m3	300,00
26	Καθαίρεσεις πλινθοδομών	26	NAOIK N\22.04	m3	200,00
<b>2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ</b>					
1	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	27	NAOIK 38.02	m2	12,00
2	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	28	NAOIK 32.05.02	m3	6,00
3	Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων	29	NAOIK 43.22	m3	3,00
4	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά	30	NAOIK 23.03	m2	75,00
5	Ικρίωματα ξύλινα για αντιστήριξη	31	NAOIK 23.02N	m3	1,50
6	Επενδύσεις πρόσοψης κτιρίων και ικριωμάτων	32	NAOIK A\23.14N1	m2	150,00
7	Λιθοδομές για τοίχους μίας ορατής όψης	33	NAOIK A\43.06.01ΣΧ	m3	50,00
8	Αρμολογήματα όψεων τοιχοδομών, όψεων πλινθοδομών παντός είδους	34	NAOIK 71.01.04	m2	15,00
9	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	35	NAOIK 71.21	m2	15,00
10	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως ομβρίων υδάτων (υδρορρόη) ορθογωνικής διατομής 6 X 10 cm από σκληρό P.V.C.	36	ATHE 8063	m	3,00

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

A/A	Είδος Εργασιών	A.T.	Κωδικός Άρθρου	Μον. Μετρ.	Ποσότητα
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
11	Επενδύσεις στεγών και δαπέδων με συνθετική ξυλεία με κόντρα πλακέ θαλάσσης πάχους 20 mm	37	ΝΑΟΙΚ 52.81.01	m2	30,00
12	Ιμάντας ανπιστηρηξης	38	ΝΑΥΔΡ Α\13.40N	MM	3,00
13	Επικάλυψη ανοιγμάτων ισογείους με λαμαρίνα πάχους 1 mm,	39	ΝΑΟΙΚ Α\78.91N	κγ	30,00
14	Μεταλλικά πλέγματα (κοτετσόσυρμα) επί των όψεων κτιρίου	40	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03ΣΧ.4	μ2	350,00
15	Περίφραξη πλαστικού πλέγματος απλού σχεδίου	41	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01ΣΧ.2	m2	1.200,00
16	Περίφραξη σιδηρή απλού σχεδίου	42	ΝΑΟΙΚ Α\64.01.01ΣΧ.1	kg	3.000,00
17	Μεταλλικά πλέγματα επί των όψεων κτιρίου	43	ΝΑΟΙΚ Α\38.20.03ΣΧ	kg	400,00
18	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης, πλήρως αντανακλαστικές, με υπόβαθρο τύπου 1 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	44	ΝΑΟΔΟ Ν\Ε08.3	m2	3,00

Καβάλα  
Ο μελετητής

Ο πρ/νος του τμ. Μελετών & Έργων

Ο δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών

ΣΑΡΑΦΟΥΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΛΕΞΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ